

PONUDBENI TROŠKOVNIK

ZA IZVOĐENJE RADOVA NA SANACIJI RAVNOG KROVA NA OBJEKTU HRVATSKOG
DRŽAVNOG ARHIVA, Trg Marka Marulića 21, Zagreb- Iznad prostorija 2 i 3

Re.br.	Opis Stavke	j. mjera	količina	j. cijena	ukupno
1.	Čišćenje terase od raslinja, građevinskog otpada, spuštanje istog dizalicom, odvoz do deponija na gradilištu	m2	70,00		
2.	Demontaža otpadnih Cu cijevi Ø 150 položenih po krovu za vrijeme izvođenja radova i uskladištenje istih na objektu	m'	24,00		
3.	Demontaža kulir ploča položenih po ravnom krovu kao hodne staze, čišćenje istih i sortiranje za ponovnu upotrebu. Razbijene i oštećene ploče spuštaju se dizalicom do deponija na gradilištu.				
	- čišćenje ploča i sortiranje	m2	50,00		
	- spuštanje oštećenih ploča	m3	0,50		
4.	Struganje kulira na dijelovima gdje nema termo izolacije do zdrave podloge. Transport istog na deponij terase do ponovne upotrebe	m2	30,00		
5.	Isjecanje balona i tesanje postojeće izolacije uz zidni lim, okapni lim i limove oko kupole u širini od 40 cm	m'	112,00		
6.	Varenje trake oko zidnog i okapnog lima u širini do 40 cm kao prvog sloja nakon premaza bitumena radi boljeg prijanjanja limarije sa postojećom izolacijom	m'	112,00		
7.	Saniranje ravne terase. Skupljanje postojećeg kulira, transportiranje istog i odlaganje na krovu do ponovne upotrebe. Demontaža geotekstila i postojeće dotrajale termo izolacije u debljini do 3 cm, te spuštanje iste niz objekat i odlaganje na deponij gradilišta. Čišćenje postojeće hidro.izolacije žičanim kefama, izrada nove hidro izolacije u slojevima vrućeg premaza bitumenom, varenje izolacije po cijeloj površini; Bituval traka V4 i GV4 u dva sloja.	m2	170,00		
8.	Dobava i montaža tvrdog stirodura i geotekstila, transportiranje i planiranje postojećeg kulira	m2	150,00		
9.	Postava postojećih kulir ploča na pješčanu blaznicu	m2	40,00		
	- Dobava novih kulir ploča, dizanje istih na objekat i postava istih	m2	20,00		

10.	Demontaža postojećeg CU zidnog lima, ponovna montaža, silikoniranje spojeva	m'	112,00
11.	Montaža otpadnih Cu cijevi i pripadajućih F-komada uz prethodno šabranje i frčiranje istih, montaža betonskih stopica, centriranje betonskih stopica.	m'	24,00
12.	Demotnaža gromobrana, te ponovna montaža nakon sanacije krova, zamjena oštećenih stopica i rastavnih spojnica	m	40,00
13.	Montaža dizalice za transport alata i materijala na krova, H=16m	zahvat	1,00
14.	Čišćenje prostora, utovar otpadnog materijala i zbrinjavanje istog		
	- transport otpadnog materijala	zahvat	2,00
	- zbrinjavanje stirodura i geotekstila	m3	8,20

Ukupno:

PDV 25%

Sveukupno u kn:

u EUR

Zagreb, _____